НА КАКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ КОНТРОЛЕ МОНТАЖА ЗДАНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- [ ] **Работа с документацией:** изучение проектной и монтажной документации бригадой **ДО** начала работ для исключения простоев и ошибок на площадке
- [ ] **Подготовка материалов:** наличие, сортировка и комплектация всех материалов (включая метизы и герметики) в соответствии с этапами монтажа
- [ ] **Инструменты и оснастка:** наличие, исправность и качество всего необходимого инструмента
- [ ] **Организация труда:** наличие бригады подсобных рабочих для выполнения вспомогательных задач (уборка, подготовка материалов)
- [ ] **Организация складирования:**
  - наличие твёрдого покрытия и эффективного водоотвода на площадке
  - навесы для хранения утеплителя и других материалов, чувствительных к влаге
  - чёткая система маркировки и фиксации конструкций для предотвращения повреждений

ЭТАП МОНТАЖА

- [ ] **Соединение конструкций:** качество и соответствие стандартам для выбранного типа соединений (болтовых, сварных, заклёпочных)
- [ ] **Стабилизация каркаса:** использование временных подпорок и распорок для фиксации каркаса в проектном положении, предотвращение деформации
- [ ] **Монтаж кровли:** соблюдение геометрии, герметизация швов, надёжность креплений и проектных уклонов для водоотвода

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

- [ ] **Наличие технического сопровождения:** контроль со стороны поставщика конструкций на ключевых этапах (подготовка, монтаж каркаса, кровли) с предоставлением детальных отчётов